

確認内容	回答		
	現地追加日数	追加費用	内容
【1】追加工事の単価（定額メニュー化のため）			
① 手押し引き込み（油圧ジャッキ・マシンローラー等）：距離や段差などの条件ごとの金額	1日～	+200,000円～	作業工具の手配、構造の見直し、運搬用の治具製作を含みます。 距離や段差等の現場条件により、作業日数が増える場合は別途ご相談となります（延長日数は【2】③参照）。
② 2F・3Fへの揚重搬入（ラフタークレーン等）：1件あたりの目安金額	0.5日	+350,000円～	外注の重機手配費用が発生いたします。 搬入階数により手配する重機のサイズが変わるため、階数・現場条件により金額が変わります。 5tラフタークレーンで+350,000円～の金額となります。
③ 安全柵の面積拡大（標準の3m×3mを超える場合）：拡大の単位ごとの金額		+100,000円～	幅・長さ方向にそれぞれ1m伸びるごとに+100,000円 （例：3m×4mで+100,000円、4m×4mで+200,000円、5m×5mで+400,000円） 製作物の増加およびアンカー本数の増加によるものです。
④ 積付けパターンの追加：1パターンあたりの金額	0.5日/1パターン	+100,000円～	・標準の1パターン目と類似（例：段数のみの変更）：+100,000円～ ・1パターン目と異なる（例：向きが異なる、XY位置が異なる）：+400,000円～
⑤ CP180L用の多数個取りハンド：概算金額		+500,000円～	ハンド幅の変更や剛性の補強のみで対応可能な場合+500,000円～となります。 アクチュエーターの増加が伴う場合は+αの費用が発生します。
※ 条件によって金額が大きく変わる項目は、「〇〇円～」という目安と、その目安が当てはまる条件をいただけますと助かります。			
【2】標準条件の確認			
① お客様のフォークリフトで設置場所まで運ぶ場合は、標準の範囲に含まれますか。	0.5日	+100,000円～	当初、フォークリフトは安全柵の運搬用途でお借りすることを前提としておりました。 ロボット本体（+架台）の運搬は安定性がシビアで、締め具での固定やジャッキ・パールでの細かな位置調整が必要となります。専用治具や吊具の用意、必要な際は設計変更が必要となるため標準には含まれず、以下の追加費用となります。 ・RD080N／CP110L：+100,000円～ ・CP180L：+200,000円～ また、ロボット本体+架台の重量に耐えるフォークリフトが必要です。 ・RD080N（80kg可搬）：1.0t以上 ・CP110L（110kg可搬）：1.5t以上 ・CP180L（180kg可搬）：2.5t以上
② 作業時間帯は平日日中が前提でしょうか。夜間・休日の作業となる場合の扱いもご教示ください。		+100,000円/日	平日日中を前提としております。夜間・休日の作業は+100,000円/日となります。
③ 現地据付・稼働立合の想定日数と、延長となった場合の1日あたりの金額をご教示ください。		+300,000円/日	標準は4日間（据付3日、稼働立合1日）で算出しております。 延長となった場合は、1日あたり+300,000円となります（内宿泊費+100,000円）。 現地作業中の弊社側の不都合で延期になった際は費用発生いたしません。
④ 「離島を除く」の範囲について：北海道はトラックの輸送にフェリーを使うこととなりますが、備考の「船便」に当たりますでしょうか。 沖縄本島や、橋で本土とつながっている島の扱いもあわせてご教示ください。	2日（移動日）	+600,000円～	・北海道：フェリーを利用するため、備考の「船便」に該当します。ユニック車ごと船便。（+600,000円～） ・沖縄本島：同じく「船便」に該当します。コンテナでの海上輸送⇒沖縄でのユニック車で引取（+1,000,000円～） ・九州・四国など、橋で本土とつながり、ユニック車のみで運搬できる範囲は、標準に含まれております。
【3】価格の据え置き期間			
本お見積りの有効期限は発行後3ヶ月となっておりますが、パッケージとして川崎重工HPへの掲載や販売店への展開を予定しており、一定期間は同じ価格でご案内したいと考えております。 一定期間（例：1年間）価格を据え置いていただくことは可能ですか。			1年間の据え置きについて承知いたしました。 ただし、大幅な部材高騰・仕入れ高騰が発生した場合は、別途ご相談させていただきますと幸いです。

※追加日数についてはすべて集計の上、切り上げで算出してください。