

御 見 積 書

2026年9月2日

見積番号： TWR182-20260902-01-021

マシナリーサポート株式会社御中

御照会賜りました件下記の通り御見積申し上げますから
御査収の上御下命の程御願致します

見 積 有 効 期 限	発行後1ヶ月
納 期	別途お打合わせ
受 渡 場 所	お客様工場(三重県内)
代 金 支 払 方 法	別途お打合わせ



TO WARDS-FUTURE INC.

〒511-0821 三重県桑名市栄町467-3 本町3

TEL 0594-73-8711

FAX 0594-73-8712

承認	担当
原田	松原

合計金額 ￥32,953,200-

三浦 様

件 名 ： 東名化成様向け AGV搬送システム

項目	名称・仕様	数量	単価	金額
A7	AGV走行プログラム作成費用	1 式		500,000
A9	事前トライ費用	1 式		400,000
A10	事前仮レイアウト確認検証費用	1 式		200,000
A11	事前立会い検査費用	1 式		110,000
A12	現地配線施工費用	1 式		1,700,000
A13	走行経路作成費用	1 式		600,000
A14	無線関係工事費用	1 式		400,000
A16	現地試運転調整費用	1 式		1,600,000
A17	現地稼働確認費用	1 式		100,000
A18	現地消耗品、安全管理費用	1 式		250,000
			小 計A	5,860,000
B2	AGV磁気テープ (ストレート、カーブ、保護、マーカー)	1 式		513,200
			小 計B	513,200
C1	台車ガイド設計費用	1 式		240,000
C2	台車ガイド製作費用	3 式	360,000	1,080,000
C3	台車在荷センサー+取付部品	6 式	20,000	120,000
C4	塗装費用	1 式		180,000
C5	取付工事費用	3 式	120,000	360,000
			小 計C	1,980,000
D1	AGV単体用ガイド製作費用	1 式		250,000
D2	AGV在荷センサー+取付部品	2 式	20,000	40,000
D3	地上側充電ユニット組付費用	1 式		650,000
D4	塗装費用	1 式		200,000

D5	電気配線費用	1 式		150,000
D6	現地取付工事費用	1 式		150,000
D7	現地経路作成+自動充電ソフト追加費用	1 式		350,000
			小 計D	1,790,000
E1	全体システム設計費用	1 式		1,500,000
E2	ソフト制御費用	1 式		2,500,000
E3	全体統括制御盤製作費用	1 式		4,000,000
E4	機内配線工事費用	1 式		1,600,000
E5	社内試運転調整費	1 式		1,200,000
E6	搬入費	1 式		500,000
E7	統括制御盤復旧工事費用	1 式		500,000
E8	交通費	1 式		350,000
E9	完成図書費	1 式		300,000
E10	諸経費	1 式		3,000,000
			小 計E	15,450,000
	以下追加項目			
F1	統括盤内マルチカプラー給電・遮断用機器追加費用	1 式		600,000
F2	機器組付、配線取り回し費用	1 式		500,000
F3	金型台車前後方向位置決めユニット製作費用	3 式	660,000	1,980,000
	位置決め用Y型ブロック			
	シリンダー、バルブ関係			
	配線、配管組付			
	ユニット組付			
F4	自動充電時AGV本体位置決めユニット製作費用	1 式		480,000
	シリンダー、バルブ関係			
	配線、配管組付			
	ユニット組付			
F5	位置決めユニット用 スレーブ制御盤製作費用	4 式	950,000	3,800,000
	統括盤との無線通信機能、PLC、制御機器含む			
			小 計F	7,360,000
			合 計	32,953,200
	未確定項目			
G1	マルチカプラー給電用統括ソフト追加費用	1 式		
G2	建屋配線費用（ケーブルダクト配線）※高所作業	1 式		
G3	温水タンク、ポンプ関係	1 式		
G4	供給温水、排水配管工事費用	3 式		
G5	供給エア配管施工費用	3 式		
G6	温水、エア残圧抜き回路施工費用	3 式		
G7	注入ロボット通信関係	1 式		
	配線施工工事費用、連携同期ソフトウェア費用			
	現地試運転調整費用			
G8	ロボット周辺安全柵、ライトカーテン費用	1 式		

【備 考】

- － 搬入間口、搬入経路の確保はお客様にて対応願います。
- － 一次電源、エアの施工は含まれておりません。
- － 特記の無い電気配線はケーブル配線といたします。
- － 調整、試運転用のワークの支給をお願いいたします。
- － 1ヵ月程度（平日20日間）の現地作業を見込んでおります。
超過分については別途請求いたします。
- － AGV自動充電はAGV単体走行時のみとなります。
金型台車連結時は自動充電ができませんのでご了承ください。
- － AGV充電時の幅方向ガイドだけではなく、前後方向の位置決めユニットを追加しております。
- － 位置決めユニットの制御はスレーブ制御盤を介して行います。
スレーブ制御盤は統括盤と無線通信し制御を行います。
天井配線等ですとレイアウト変更時に再度配線工事が必要になるためこの方式としております。
- － 統括盤およびスレーブ制御盤4ヵ所の計5ヵ所に一次電源、エアの供給をお願いいたします。
- － 追加施工内容が発生した際は都度見積となります。
- － 本見積に記載事項以外は別途御見積となります。

上記見積金額には消費税は含まれておりません

本書に記載の品名のうち、外国為替及び外国貿易管理法に定める戦略物資(または役務)に該当するものについては、輸出する場合、同法に基づく輸出(または役務取引)許可が必要です。