

御 見 積 書

2026年10月1日

見積番号： TWR118-20251001-01-011

株式会社立花エレテック 御中

御照会賜りました件下記の通り御見積申し上げますから
御査収の上御下命の程御願致します

見 積 有 効 期 限	発行後3ヶ月
納 期	別途お打合わせ
受 渡 場 所	お客様工場(大阪府内)
代 金 支 払 方 法	従来通り



TO WARDS-FUTURE INC.

〒511-0821 三重県桑名市湊町467番地3

TEL 0594-73-8711

FAX 0594-73-8712



承認	担当
原田	松原

合計金額 ￥16,670,000-

堤原 様

件 名 ： ソントン食品様向け クリーム外觀検査ライン

項目	名称・仕様	数量	単価	金額
1	現地事前調査費用	1 式		120,000
2	事前調査交通費	1 式		30,000
3	機械設計費	1 式		650,000
4	製品搬送コンベア (アルミ・ステンレス仕様) ※3ブロック	1 式		1,950,000
5	NG品排出出しダンパー + シュート	1 式		1,950,000
6	画像検査カメラ、ラインカメラ架台(上部1台、下部1台)	1 式		600,000
7	画像検査カメラ、ラインカメラ本体	1 式		支 給
8	電気設計費	1 式		600,000
9	制御盤、操作盤製作費用	1 式		1,280,000
10	機内配線工事費用	1 式		1,050,000
11	画像検査ソフトウェア作成費用	1 式		キーエンス対応
12	社内試運転調整費用	1 式		900,000
13	搬入費	1 式		300,000
14	現地据付・既設コンベア撤去工事費用	1 式		480,000
15	—— 既設アルミフレーム柵改造費用	1 式		廃 止
16	現地稼働調整費用	1 式		1,200,000
17	交通費、宿泊費	1 式		600,000
18	完成図書作成費用	1 式		380,000
19	諸経費	1 式		980,000
			小 計	13,070,000
	<以下追加項目費用>			
20	NG排出品バッファ用2段式コンベア (アルミ・ステンレス仕様)	1 式		3,600,000
	2段式駆動コンベア+末端フリーコンベア			
			合 計	16,670,000

【備 考】

- － 対象製品品種は2品種としております。
 - ・ W120 × L270 × H120 (mm) : 2.5kg
 - ・ W120 × L470 × H120 (mm) : 5.0kg
- － 画像検査カメラの支給をお願いいたします。
 - VS-L1500CX (周辺機器含む) 1式
 - ラインカメラ (周辺機器含む) 1式
- － 画像検査カメラのAI作成、NG判定のソフトウェアはキーエンス対応としております
(現地調整含む)。
通信設定、PLCに対しての入出力関係は弊社で対応いたします。
- － 三菱電機製品の支給をお願いいたします。
PLC (iQ-F)、GOT、ブレーカ、インバータ等
- － 搬送されてくる品種 (大、小) は上位側もしくは操作盤より伝達されるものとしております。
- － NG排出品のバッファコンベア上にクリームが食い込むことを防止するために押し込みや昇降機能を設ける可能性がございます。
- － バッファコンベアはバッファ数は25個としております。
コンベア機長を長くすることでバッファ数を増やすことはできます。
レイアウトを確認いただき増やす必要がございましたら別途ご用命ください。
- － 一次側ユーティリティの施工は含まれておりません。
- － 搬入間口、搬入経路の確保はお客様にて対応願います。
- － 特記なき電気配線はケーブル配線といたします。
- － 調整、試運転用の製品の支給をお願いいたします。
NG品も支給をお願いいたします。
- － 弊社工場内で搬入前立合いを行ったうえで出荷いたします。
(1回分の立合い費用は含まれております)
- － 既存搬送設備の処理費用は別途といたします。
既存設備は撤去後、空きスペースに移動する内容としております。
- － 据付完了後の動作確認をもって検収といたします。
- － 完成図書は製本1冊とPDFデータの送付となります。
- － 本見積に記載事項以外は別途見積となります。

上記見積金額には消費税は含まれておりません

本書に記載の品名のうち、外国為替及び外国貿易管理法に定める戦略物資(または役務)に該当するものについては、輸出する場合、同法に基づく輸出(または役務取引)許可が必要です。