

御 見 積 書

2025年11月17日

見積番号： TWR116-20251117-01-007

株式会社立花エレテック 御中

御照会賜りました件下記の通り御見積申し上げますから
御査収の上御下命の程御願致します

見 積 有 効 期 限	発行後1ヶ月
納 期	別途お打合わせ
受 渡 場 所	お客様工場(和歌山県)
代 金 支 払 方 法	従来通り



TO WARDS-FUTURE INC.

〒511-0821 三重県桑名市栄町467番地3

TEL 0594-73-8711

FAX 0594-73-8712



承認	担当
原田	松原

合計金額 ￥10,600,000-

堤原 様

件 名 ： タカラストンダード株式会社様向け ファンユニット ビス止め自動化システム

項目	名称・仕様	数量	単価	金額
1	機械設計費用(付帯分追加)	1 式		900,000
2	コモンベース架台製作費用	1 式		750,000
	コントローラ架台、ビスホッパー台			
	ロボット架台R/L各1台ずつ			
3	安全柵製作、メンテナンス用扉取付費用	1 式		850,000
4	ロボット本体	2 台		支 給
5	ねじ締めドライバ本体、ビスホッパー	2 式		支 給
6	ねじ締めドライバ取付金具製作(マグネットビット)	2 式	160,000	320,000
7	全体組付費用	1 式		600,000
8	電気設計費用	1 式		400,000
9	制御盤&操作盤製作費用	1 式		1,300,000
10	ソフトウェア作成費用 (PLC、タッチパネル、ロボット)	1 式		1,450,000
11	社内試運転調整費用	1 式		600,000
12	搬入費用	1 式		250,000
13	現地据付工事費用	1 式		650,000
14	交通費	1 式		150,000
15	宿泊費	1 式		300,000
16	諸経費	1 式		580,000
17	ビス取出時 浮き防止切り出しユニット	2 式	750,000	1,500,000
			合 計	10,600,000

【備 考】

- ー 対象製品は2品種としております。(FUSC, FUS)
- ー FUSCは11カ所のビス止め、FUSは6カ所のビス止めとしております。
FUSの1カ所の事前ビス止めは前工程で対応願います。
また、FUSは浮き防止のために天面に重石を載せた状態での供給をお願いいたします。
- ー 上流からの製品供給時に各ネジ穴とタップが合わさっている条件としております。
- ー 以下ロボットの支給をお願いいたします。
 - ・ RV-8CRL-D 2台（それぞれにオプションが必要です）
ネットワークベースカード CC-Link IE Fieldインターフェース
HMS社製 CC-Link IE Fieldモジュール（AB6709-B-116）
ティーチングペンダント（お客様が必要な場合）
- ー 自動ねじ締め機+ホッパー（日東精工）の支給をお願いいたします。
- ー 三菱機器品の支給をお願いいたします。
 - ・ PLC（iQ-R）、ケーブル、端子台
 - ・ GOT（GT2000）
 - ・ 漏電ブレーカ、ノーヒューズブレーカ、サーキットプロテクタ 等
- ー 搬入間口、搬入経路の確保はお客様にてお願いいたします。
- ー 1次側電源、エアの施工は含まれておりません。
- ー 電気配線はケーブル配線といたします。
- ー 調整、試運転用ワークの支給をお願いいたします。
- ー 本見積に記載事項以外は別途見積となります。

上記見積金額には消費税は含まれておりません

本書に記載の品名のうち、外国為替及び外国貿易管理法に定める戦略物資(または役務)に該当するものについては、輸出する場合、同法に基づく輸出(または役務取引)許可が必要です。